

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица ГЭСН 11-01-058 Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких
древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру**

Состав работ:

Для нормы 11-01-058-01:

01. Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м.
02. Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м.
03. Разметка плит.
04. Распиловка плит.
05. Укладка плит.

Для нормы 11-01-058-02:

01. Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м.
02. Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м.
03. Разметка плит.
04. Распиловка плит.
05. Укладка плит.
06. Крепление плит к лагам.

Измеритель: 100 м²

Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру
по готовому основанию
по деревянным лагам

11-01-058-01
11-01-058-02

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	11-01-058-01	11-01-058-02
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	20,79	34,98
2	Затраты труда машинистов			
		чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,16
134041	Шуруповерт	маш.-ч	-	13,77
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,49	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2434	Клей ПВА	кг	3,7	3,7
101-2588	Шуруп для ГВЛ 3,9/45	100 шт.	-	18,12
101-5859	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости P5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x22 мм	шт.	69,7	69,7