

Таблица ГЭСН 11-01-054 Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру

Состав работ:

для нормы 1 :
01.Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м. 02. Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м. 03.Разметка плит. 04.Распиловка плит. 05.Укладка плит.

для нормы 2 :
01.Подъем материалов к месту производства работ на высоту 15 м. 02.Подноска и перемещение материалов и инструментов на расстояние до 30 м. 03.Разметка плит. 04.Распиловка плит. 05.Укладка плит. 06. Крепление плит к лагам.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру:

11-01-054-01 по готовому основанию

11-01-054-02 по деревянным лагам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	11-01-054-01	11-01-054-02
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,79	34,98
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,16
134041	Шуруповерт	маш.-ч	-	13,77
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,49	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-2434	Клей ПВА	кг	3,7	3,7
101-2588	Шуруп для ГВЛ 3,9/45	100 шт.	-	18,122
101-5859	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости P5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	шт.	69,7	69,7

Директор



М.В. Микулич

ПРОЕКТ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Таблица ФЕР 11-01-054. Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру</p> <p>Измеритель: 100 м² поверхности</p> <p>Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру:</p>							
11-01-054-01	по готовому основанию	5205,34	174,22	5,47	2,16	5025,65	20,79
11-01-054-02	по деревянным лагам	5458,97	295,93	46,78	2,16	5116,26	34,98

Материалы

Код ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
101-2434	Клей ПВА	кг	15,55	15,90
101-2588	Шуруп для ГВЛ 3,9/45	100 шт.	4,89	5,00
101-5859	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости P5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440x600x22 мм	шт.	68,65	71,26

Механизмы

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена руб.
			Оплата труда машинистов руб.
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	<u>31,26</u> 13,5
134041	Шурупверт	маш.-ч	<u>3,00</u> -
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	<u>0,95</u> -

Тарифные ставки профессий рабочих и должностей служащих

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Оплата труда
1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	8,38
1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	8,46

Директор



М.В. Микулич